

CENÍK MONTÁŽNÍCH PRACÍ **2023**



Montáž jednokřídlych dveří, světlíku, nadsvětlíku

1	Osazení do kovové zárubně dveří řady Standard / STILE	Demontáž stávajících dveří, seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	600,-
2	Osazení do kovové zárubně protipožární, klima dveře	Demontáž stávajících dveří, seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení křídla, montáž bezpečnostního kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1300,-
3	Osazení do kovové zárubně dveří BT2, HERSE	Demontáž stávajících dveří, seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), vrtání otvorů pro bezpečnostní čepy do kovové zárubně, zavěšení křídla, montáž bezpečnostního kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2000,-
4	Montáž - falcové včetně rámové zárubně	Montování rámové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1200,-
5	Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima včetně obložkové zárubně (síla zdí do 280, OKZ síla zdí do 200)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1400,- / 1800,- / 1800,-
6	Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima včetně obložkové zárubně (síla zdí 280-400, OKZ síla zdí 200-320)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1700,- / 2100,- / 2100,-
7	Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima včetně obložkové zárubně (síla zdí nad 400, OKZ síla zdí nad 320)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2000,- / 2400,- / 2400,-
8	Montáž - bílé lakované / GRAF včetně obložkové zárubně	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1700,-
9	Montáž - bezfalcové / skládací včetně obložkové zárubně (síla zdí do 300)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1900,-
10	Montáž - bezfalcové / skládací včetně obložkové zárubně (síla zdí 300-420)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2200,-
11	Montáž - skládací včetně obložkové zárubně (síla zdí nad 420)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2600,-
12	Montáž - reverzní včetně obložkové zárubně (síla zdí do 235)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2000,-
13	Montáž - reverzní včetně obložkové zárubně (síla zdí 235-355)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2300,-
14	Montáž - bezobložkové dveře včetně skryté zárubně bez stavebního začištění	Montování skryté zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO)	3000,-
15	Montáž - shrnovací dveře	Ukotvení rámu do kovové zárubně nebo do připraveného stavebního otvoru, podříznutí dveří na výšku (dle potřeby), montáž dveří, promazání lišty	1300,-
16	Montáž - světlíku, nadsvětlíku	Montování rámu do připraveného stavebního otvoru, montáž skla, ukotvení zasklívací lišty	1500,-

Montáž dvoukřídlych dveří

17	Osazení do kovové zárubně 2x dveře řady Standard / STILE	Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 2x křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1100,-
18	Osazení do kovové zárubně 2x protipožární dveře	Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 2x protipožárního křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2000,-
19	Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdí do 280, OKZ síla zdí do 200)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1900,- / 2300,- / 2300,-
20	Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdí 280-400, OKZ síla zdí 200-320)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2200,- / 2600,- / 2600,-

№	Nazev služby	Popis práce	Cena bez DPH
21	Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 400, OKZ síla zdi nad 320)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2500,- / 2900,- / 2900,-
22	Montáž - 2x bezfalcové do obložkové zárubně (síla zdi do 300)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2500,-
23	Montáž - 2x bezfalcové včetně obložkové zárubně (síla zdi 300-420)	Montování obložkové zárubně do stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2800,-
24	Montáž - 2x shrnovací dveře	Ukotvení rámu do kovové zárubně nebo do připraveného stavebního otvoru, podříznutí dveří na výšku (dle potřeby), montáž 2x dveře, promazání lišty	2500,-

Montáž posuvných dveří

25	Montáž stavebního pouzdra - jednokřídlé / dvoukřídlé bez stavebního začištění	Smontování hliníkového profilu a rámu, ukotvení do stavebního otvoru	2500,- / 4000,-
26	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra včetně zárubně PD1P.100, PD1P.125	Montování obložkové zárubně do stavebního pouzdra, zavěšení křídla, seřízení posuvného systému	2500,-
27	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra včetně zárubně PD1P.100+ZN1/PD1P.125+ZN1	Montování obložkové zárubně včetně dodatečné obložení do stavebního pouzdra, zavěšení křídla, seřízení posuvného systému. Zkrácení spojovacího pera krycí lišty dle tloušťky zdi na vhodný rozměr	3300,-
28	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra včetně zárubně PD2P.100, PD2P.125	Montování obložkové zárubně do stavebního pouzdra, zavěšení 2x křídla, seřízení posuvného systému	3300,-
29	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra včetně zárubně PD2P.100+ZN2/PD2P.125+ZN2	Montování obložkové zárubně včetně dodatečné obložení do stavebního pouzdra, zavěšení 2x křídla, seřízení posuvného systému. Zkrácení spojovacího pera krycí lišty dle tloušťky zdi na vhodný rozměr	3500,-
30	Montáž posuvných dveří na stěnu PD1S bez obložení otvoru	Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodícího trnu, ukotvení dorazového hranolu (dle potřeby), seřízení posuvného systému, montáž čela	2200,-
31	Montáž posuvných dveří na stěnu PD1S včetně obložení otvoru	Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodícího trnu, ukotvení dorazového hranolu (dle potřeby), seřízení posuvného systému, montáž zárubně typu tunel	3300,-
32	Montáž posuvných dveří na stěnu PD2S bez obložení otvoru	Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení 2x křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodícího trnu, seřízení posuvného systému, montáž 2x čela	3300,-
33	Montáž posuvných dveří na stěnu LOFT, MAGIC, GRAF	Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodícího trnu, seřízení posuvného systému	3000,-
34	Obložení otvoru - slepá zárubeň-tunel, OKZ-tunel	Montování zárubně typu tunel / OKZ-tunel do připraveného stavebního otvoru	1100,-

Montáž bezpečnostních, venkovních dveří

35	Montáž a demontáž bezpeč. a protipožární dveří včetně kovové zárubně, bez nátěru (dveře BT2, BT3, HERSE, EI 30 DP3)	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí kovové zárubně, sekání a řezání zdi (dle potřeby), osazení kovové zárubně do připraveného stavebního otvoru, vyplnění rychleschnoucím betonem, začištění hrubého betonu, seřízení dveřních pantů, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	10000,-
36	Montáž bezpeč. a protipožární dveří včetně kovové zárubně, bez nátěru (dveře BT2, BT3, HERSE, EI 30 DP3)	Osazení kovové zárubně do připraveného stavebního otvoru, sekání a řezání zdi (dle potřeby), vyplnění rychleschnoucím betonem, začištění hrubého betonu, seřízení dveřních pantů, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	9000,-
37	Montáž a demontáž venkovních vchodových dveří včetně zárubně	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí zárubně, sekání a řezání zdi (dle potřeby), nalepování parotěsné fólie na zárubeň, ukotvení zárubně do ostění, vypěnění, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, osazení a montáž kování (zakoupeného v ERKADO)	10000,-
38	Montáž venkovních vchodových dveří včetně zárubně	Nalepování parotěsné fólie na zárubeň, ukotvení zárubně do ostění, vypěnění, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, osazení a montáž kování (zakoupeného v ERKADO)	9000,-
39	Nátěr kovové zárubně	Nátěr kovové zárubně po jejím zazdění - barva dle vzorníku RAL	2000,-

Montáž dekoračního panelu

40	Montáž dekoračního panelu včetně ukončovacích lišt	Zkrácení na vhodnou délku, lepení, uchycení na hmoždinky panelu na zeď	700,-
41	Hoblování dekoračního panelu	Hoblování dekoračních panelu po délce	1300,-

Demontážní práce

42	Demontáž stávajících obložkových zárubní bez bouracích prací	Odstranění záklopu, proříznutí montážní pěny, vyjmutí původní obložkové zárubně, vyčištění montážní pěny	800,-
43	Demontáž stávajících obložkových zárubní včetně bouracích prací	Odstranění záklopu, proříznutí montážní pěny, vyjmutí původní obložkové zárubně, vyčištění montážní pěny, sekání a vrtání zdí (dle potřeby), úprava stavebního otvoru	1500,-
44	Demontáž stávajících kovových zárubní bez bouracích prací	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), rozšroubování, vyjmutí kovové zárubně	1000,-
45	Demontáž stávajících kovových zárubní včetně bouracích prací	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), sekání a vrtání zdí (dle potřeby), vyjmutí kovové zárubně, úprava stavebního otvoru	1700,-
46	Demontáž venkovních dveří a zárubní včetně bouracích prací	Vysazení dveří, řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí zárubně, sekání a vrtání zdí (dle potřeby), úprava stavebního otvoru	2000,-

Ostatní práce

47	Montáž vlastního kování zákazníka (interiérové kování)	Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kování, broušení protiplechu (dle potřeby)	400,-
48	Montáž vlastního kování zákazníka (bezpečnostní kování)	Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kování, broušení protiplechu (dle potřeby)	700,-
49	Podříznutí dveří/zárubně na výšku	Podříznutí dveří/zárubně na výšku, rovný rez	300,-
50	Atypické podříznutí dveří/zárubně	Atypické podříznutí dveří/zárubně, reliéfní řez dle podlahy, stěn, obkladů	500,-
51	Úprava soklových lišt	Odlepení a nalepení soklových lišt kolem zárubně, zkrácení na vhodnou délku (dle potřeby), cena se počítá za jeden průchozí otvor	500,-
52	Montáž přechodové lišty	Zkrácení na vhodnou délku, lepení nebo uchycení na hmoždinky s příznaným vrutem (dle potřeby)	400,-
53	Montáž dveřního prahu	Zkrácení na vhodnou délku, lepení nebo uchycení na hmoždinky s příznaným vrutem (dle potřeby)	500,-
54	Montáž kukátka, dveřní zarážky	Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kukátka nebo dveřní zarážky	400,-
55	Montáž samozavírače, tichého dojezdu	Rozměření a vyvrtání otvorů do křídla, osazení a montáž madélka, samozavírače nebo tichého dojezdu	500,-
56	Montáž synchronizace posuvných dveří	Rozměření a osazení synchronizačního mechanismu, seřízení posuvného systému	1000,-
57	Zúžení obložkové zárubně na max 15 mm	Zkrácení spojovacího pera krycí lišty (záklopu) a stěny drážky zárubně dle tloušťky zdí na vhodný rozměr	500,-
58	Hoblování záklopu k obložkové zárubni, tunelu, PD1P, PD2P	Hoblování krycích lišt po délce ze stran nebo z vrchu	300,-
59	Atypické hoblování záklopu k obložkové zárubni/tunelu, OKZ	Atypické hoblování krycích lišt po délce ze stran nebo z vrchu	500,-

№	Nazev služby	Popis práce	Cena bez DPH
60	Oboustranné akrylování spáry mezi zdi a obložkou, mezera do 5 mm	Vyplnění bílým akrylem mezery mezi krycí lištou a stěnou, z důvodu nerovnosti zdi, akryluje se jen dostupné a okem viditelné spáry	300,- /zar.
61	Oboustranné akrylování spáry mezi zdi a obložkou, mezera od 5 mm	Vyplnění montážní penou a bílým akrylem mezery mezi krycí lištou a stěnou, z důvodu nerovnosti zdi, akryluje se jen dostupné a okem viditelné spáry	600,- /zar.
62	Vícepráce (počítá se minimum jedna hodina)	Všechny ostatní práce, které je potřeba provést ke správné montáži bez připravenosti stavebních otvorů a nejsou uvedeny u příslušné zakázky, řezání, broušení, sekání, hoblování, vrtání, podříznutí dveří i zárubní, atd. .	700,-

Doprava

63	Doprava na montáž po Praze/Brno s výtahem nebo v přízemí	Dodání zboží na adresu montáže včetně vynášení do patra s výtahem	1000,-
64	Doprava na montáž po Praze/Brno bez výtahu	Dodání zboží na adresu montáže včetně vynášení do patra bez výtahu	1300,-
65	Doprava na montáž mimo Prahu/Brno, jeden směr	Dodání zboží na adresu montáže včetně vynášení do patra	800,- + 20,- /km
66	Parkovné (placená zóna)	Parkování v placené zóně pro nerezidenty	60,- /hod
67	Odvoz stávajících dveří/zárubně	Odvoz stávajících dveří/zárubně na sběrný dvůr k recyklaci	400,- /kus
68	Zbytečný výjezd na montáž	V případě, že po příjezdu na adresu montáže není dle předchozí domluvy s odběratelem umožněn montážníkovi vstup na místo montáže, nebo nejsou připravené stavební otvory dle domluvy, je montáž znemožněna - odběratel je povinen uhradit náklady spojené se zbytečným výjezdem	1500,-

Po dokončení všech prací naši pracovníci provedou hrubý úklid obalu a prostor, v nichž se montáž prováděla. Veškeré hrubé nečistoty a stavební odpad budou zametyeny a sneseny na místo určené zákazníkem nebo do kontejneru na odpady.

Součástí montáže nových vstupních a interiérových dveří do původních i nově osazených zárubní, je ve většině případů podmíněna úpravami na místě u zákazníka, které spočívají v hrubých zámečnických úpravách tj.: řezání kotoučovou bruskou (flexou), pilování pilníkem a ohýbání pantů, aby bylo možné napasování nových dveří. S tím souvisí i možné řezání přilehlých stěn (v těžko přístupných místech), za které společnost ERKADO CZ s.r.o. nemůže být odpovědná. Samozřejmostí montážníků ERKADO CZ s.r.o. není způsobovat škody zákazníkům úmyslně.

Pokud jsou potřeba tyto úpravy vykonat a zákazník odmítá toto řešení, tak nemůže být uplatněna reklamacce vůči společnosti ERKADO CZ s.r.o. ani na vykonanou montáž. Záruční lhůta na montáž, zednické a jiné práce je 2 roky.

Po dokončení všech prací a úklidu je dílo předáno. Zákazníkovi je předán Předávací protokol a konečná faktura nebo dodací list. Pokud je dohodnut doplatek do ceny díla po předání na místě montáže, zákazník doplatí dílo do celkové ceny v hotovosti přímo vedoucímu montážní skupiny, který vydá doklad o zaplacení.

Případné vady a nedodělky jsou zapsány v Předávacím protokolu a budou v co nejkratším termínu odstraněny k plné spokojenosti zákazníka.

VILEN DOOR s.r.o.

800 111 999

e-mail: montaz@dvere-invado.cz

POBOČKA PRAHA 10

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000

+420 222 544 711

e-mail: info@dvere-invado.cz

POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900

+420 283 980 500

e-mail: praha6@dvere-invado.cz

SKLAD:

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

www.dvere-invado.cz

IČ: 08872686

DIČ: CZ08872686

Ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento ceník slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální seznam práce. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost práce bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržением platných norem a předpisů. VILEN DOOR nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz

Po dokončení všech prací naši pracovníci provedou hrubý úklid obalu a prostor, v nichž se montáž prováděla. Veškeré hrubé nečistoty a stavební odpad budou zamety a sneseny na místo určené zákazníkem nebo do kontejneru na odpady.

Součástí montáže nových vstupních a interiérových dveří do původních i nově osazených zárubní, je ve většině případů podmíněna úpravami na místě u zákazníka, které spočívají v hrubých zámečnických úpravách tj.: řezání kotoučovou bruskou (flexou), pilování pilníkem a ohýbání pantů, aby bylo možné napasování nových dveří. S tím souvisí i možné řezání přilehlých stěn (v těžko přístupných místech), za které společnost VILEN DOOR s.r.o. nemůže být odpovědná. Samozřejmostí montážníků VILEN DOOR s.r.o. není způsobovat škody zákazníkům úmyslně. Pokud jsou potřeba tyto úpravy vykonat a zákazník odmítl toto řešení, tak nemůže být uplatněna reklamacie vůči společnosti VILEN DOOR s.r.o. ani na vykonanou montáž.

Záruční lhůta na montáž, zednické a jiné práce je 2 roky.

Po dokončení všech prací a úklidu je dílo předáno. Zákazníkovi je předán Předávací protokol a konečná faktura. Pokud je dohodnut doplatek do ceny díla po předání na místě montáže, zákazník doplatí dílo do celkové ceny v hotovosti přímo vedoucímu montážní skupiny, který vydá doklad o zaplacení.

Případné vady a nedodělky jsou zapsány v Předávacím protokolu a budou v co nejkratším termínu odstraněny k plné spokojenosti zákazníka.